

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสังข์หมู่ที่ ๓ เชื่อมตำบลหนองทันน้ำ(ต่อจากจุดเดิมหน้าบ้านพอใหญ่หน่อย) ตำบลโนนสว่าง อ.กุฉินารักษ์ จ. อุบลราชธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง อบต.โนนสว่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.โนนสว่างกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ปร.๔.....
- ๕.๒ปร.๕.....
- ๕.๓
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายเชาว์วรรณ บัวใหญ่ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.โนนสว่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายนพรัตน์ บรรลึงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- ๖.๓ นายนิติพล โมหา ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ



**รายละเอียดประมาณราคา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานถนน**

**สถานที่ก่อสร้าง
บ้านโนนสังข์ ม.3**

ตามถนนองหันไ้ (ต่อจากจุดเดิมหน้าบ้านฟอใหญ่)ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุศขำวปุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

อ.มต.นส. จข. เลขที่ 03/2561

**กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
อำเภอกุศขำวปุ่น จังหวัดอุบลราชธานี**

26 มีนาคม 2561



สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภออุตุชัยบุรีน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ประมาณราคา 26 มีนาคม 2561

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง
รหัสสายทาง อบต.นส. จข. เลขที่ 03/2561
สถานที่ตั้ง บ้านโนนสังข์ ม.3 เชื่อมตำบลหนองพันไผ่ (ต่อจากจุดเดิมหน้าบ้านซอยหมู่ที่ ๖) ตำบลโนนสว่าง อำเภออุตุชัยบุรีน จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง ถนนลูกรัง กว้าง 0.30 เมตร
ระยะทางดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 115 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ม.
 ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	183,241.15	1.3624	249,647.74	Factor F
2	อื่น ๆ ค่าขยโครงการ 1 ปีขย	-	0	0.00	- เงินค้ำหน้าขย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินค้ำกับผลงาน 0.0%
					- ันที่ ส่งตักปกติ
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			249,647.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			249,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.115 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,165,217.39 บาท
 เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 541.30 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2561
 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายนิทล โมหา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
 (นายเชาว์วรรณ บัวใหญ่) ประธานกรรมการ

ตรวจ
 (นายพรัตน์ บรรลิ่งก์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
 (นายพรัตน์ บรรลิ่งก์) กรรมการ ฯ

ควรรพิจารณา
 (นายเชาว์วรรณ บัวใหญ่)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

(ลงชื่อ)
 (นายนิทล โมหา) กรรมการ ฯ

เห็นชอบ
 (นายเกียรติคุณท์ ทัศนฐานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

อนุมัติตามราคาข้างต้น
 ไม่อนุมัติเพราะ
 (นายพรชาน เจริงนต) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสังข์ ม.3 เชื่อมตำบลหนองพันน้ำ (ต่อจากจุดเดิมหน้าบ้านพื่อใหญ่) ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูซำรัมย์ จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	529.00	1.68	888.72	1.3624	2.29	1,210.79
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	318.80	7,332.40	1.3624	434.33	9,989.66
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	460.00	354.60	163,116.00	1.3624	483.11	222,229.24
10	Expansion Joint RB 15	ม.	8.00	124.31	994.48	1.3624	169.36	1,354.88
11	Contraction Joint RB 15	ม.	36.00	80.06	2,882.16	1.3624	109.07	3,926.65
12	Longitudinal Joint DB 12	ม.	115.00	61.68	7,093.20	1.3624	84.03	9,663.78
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.35	90.26	934.19	1.3624	122.97	1,272.74
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					183,241.15		รวม	249,647.74
					ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	249,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	183,241.15
=	1.3624

(ลงชื่อ) 
 (นายนิติพล โมทา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา